

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole - Karolków Rybnowski
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20; 96-514 Rybno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kłós
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2023

Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł

Słownie: Pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 60/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3. Jako podstawę wycenę przyjęto następujące katalogi KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. dla województwa mazowieckiego

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JEZDNIA			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Robory pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.180,00	km	1.180	
				RAZEM:	1.180
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2 d.1.2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4.253,66	m ²	4253.660	
				RAZEM:	4253.660
3 d.1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową 4.253,66	m ²	4253.660	
				RAZEM:	4253.660
4 d.1.2	KNNR 6 1008-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 4253,66 * 0.100 =425,366	t	425.366	
				RAZEM:	425.366
5 d.1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową 4.253,66	m ²	4253.660	
				RAZEM:	4253.660
6 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 1.985,58 + 26,78 = 2.012,36	m ²	4253.660	
				RAZEM:	4253.660
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA Z KRUSZYWA - POBOCZY I ZJAZDY			
7 d.1.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm 1775,93	m ²	1775.930	
				RAZEM:	1775.930
1.4	45230000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.1.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 7.00	szt.	7.000	
				RAZEM:	7.000
1.5	45233000-9	OBŚLUGA GEODEZYJNA			
9 d.1.5	KNNR 1 0111-01	Geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie	km	1.180	
				RAZEM:	1.180
10 d.1.5	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	1.180	
				RAZEM:	1.180