

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne			
d.1	KNR 2-31 0101-02 + KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - pod nawierzchnią siłowni <cad>80	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
d.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - pod nawierzchnią placu zabaw <cad>112	m ² m ²	 112.00	
				RAZEM	112.00
d.1	KNR-W 4-01 0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (grunt kat. III) poz. 1*0.25+poz. 2*0.30	m ³ m ³	 53.60	
				RAZEM	53.60
2	45112723-9	Ogrodzenie, wyposażenie			
d.2	KNR 2-23 0305-01	Montaż - ławki 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
d.2	KNR 2-23 0305-01	Montaż - kosza na śmieci 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.2	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw z siatki w ramach stalowych wysokości 1.1 m na słupkach z rur zgodne z normą PN EN 1177 i 1176 <cad>7.55+14.1+8.26+14.14	m m	 44.05	
				RAZEM	44.05
d.2	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształowników 1.0x1.1 wypełniona siatką ocynkowaną + furtka w ogrodzeniu betonowym 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	45236200-2	Teren treningowy			
d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz. 1	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
d.3	KNR 2-23 0205-02	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie poz. 8*0.15	m ³ m ³	 12.00	
				RAZEM	12.00
d.3	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem poz. 8	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 1 - motylek podwójny 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 2 - wyciskanie podwójne 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 3 - wyciąg górny podwójny 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 4 - rowerek pojedynczy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 5 - drabinka 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.3	KNR 2-23 0305-01	Montaż - fitness 6 - wahadło, surfer 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Plac zabaw			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.2	m ² m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
18	KNR 2-31 d.4 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.17	m ² m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
19	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7.55+14.1+8.26+14.14	m m	44.05	
				RAZEM	44.05
20	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.19*0.25*0.25	m ³ m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
21	KNR AT-04 d.4 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer 3,2 m poz.17	m ² m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
22	KNR 2-23 d.4 0210-01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego poz.17	m ² m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
23	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - ścianka wspinaczkowa 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - liny wspinaczkowe 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - zestaw ze zjeżdżalnią 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00