

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym.	km		
d.1	0111-01	0.27468	km	0.275	
				RAZEM	0.275
2	45233000-9	DROGA			
2.1		POSZERZENIE			
2.1.1	45233000-9	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2.1	0202-10	8.00*0.35	m ³	2.800	
.1				RAZEM	2.800
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczym po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2.1	0208-02	Krotność = 10	m ³	2.800	
.1		8.00*0.35		RAZEM	2.800
2.1.2	45233000-9	PODBUDOWA			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II	m ²		
d.2.1	0103-03	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	8.000	
.2		8.00		RAZEM	8.000
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2.1	0106-05	8.00	m ²	8.000	
.2				RAZEM	8.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2.1	0113-02	8.00	m ²	8.000	
.2				RAZEM	8.000
2.1.3	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
7	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²		
d.2.1	1005-07	7.00	m ²	7.000	
.3				RAZEM	7.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2.1	0308-01	7.00	m ²	7.000	
.3				RAZEM	7.000
2.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
9	KSNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2.2	1005-06	1135.00	m ²	1135.000	
				RAZEM	1135.000
10	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²		
d.2.2	1005-07	1135.00	m ²	1135.000	
				RAZEM	1135.000
11	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	m ²		
d.2.2	0108-02	- w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	t	56.750	
		1135.00*0.050		RAZEM	56.750
12	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²		
d.2.2	1005-07	1102.00	m ²	1102.000	
				RAZEM	1102.000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2.2	0309-02	1102.00	m ²	1102.000	
				RAZEM	1102.000
2.3	45233000-9	POBOCZA			
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2.3	0113-05	601.00*0.75	m ²	450.750	
				RAZEM	450.750
2.4		OZNAKOWANIE			
15	KNNR 1	Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.2.4	0301-02				