

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wzmacnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 83, 82/1, 76, 81/6, 81/4, 57/2, 56 w miejscowości  
INWESTOR : Gmina Rybno Stary Szwarocin  
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20; 96-514 Rybno  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kłos  
DATA OPRACOWANIA : Luty 2024

Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł

Słownie:

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3. Jako podstawę wycenę przyjęto następujące katalogi KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze ( wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. dla województwa mazowieckiego

WYKONAWCA:

INWESTOR:

P.P.H.U. „ELIA” Kamila Kłos  
15-go Sierpnia 49/20, 96-500 Sochaczew  
NIP: 671-155-32-39, Regon: 141625441  
e-mail: elia@gmail.com  
Data opracowania  
luty 2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JEZDNIA			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1.1 0111-01		Robory pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.719	km	0.719	
				RAZEM:	0.274
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2 KNNR 6 d.1.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2347,07	m <sup>2</sup>	2347.070	
				RAZEM:	2347.070
3 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2347,07	m <sup>2</sup>	2347.070	
				RAZEM:	2347.070
4 KNNR 6 d.1.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną AC16P z dransportem mieszanki samochodem samowyladowczym na odl. do 5 km 2347,07m <sup>2</sup> x 75 kg/m <sup>2</sup> =176,03 t	t	176.030	
				RAZEM:	176.030
5 KNNR 6 d.1.2 0108-05		Dodatek za transport mieszanki na dalszy 1 km	t	176.030	
				RAZEM:	176.030
6 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2347,07	m <sup>2</sup>	2347.070	
				RAZEM:	2347.070
7 KNNR 6 d.1.2 0309-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 2347,07	m <sup>2</sup>	2347.070	
				RAZEM:	2347.070
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA Z KRUSZYWA - POBOCZY			
8 KNNR 6 d.1.3 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8cm 723,29	m <sup>2</sup>	723.290	
				RAZEM:	723.290