

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm 120+144.80+60.5	m ²	325.30	
				RAZEM	325.30
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 325.30+120	m ²	445.30	
				RAZEM	445.30
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	0109-06	325.30*0.25	m ³	81.33	
				RAZEM	81.33
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 4 325.30*0.25	m ³	81.33	
				RAZEM	81.33
2	45112723-9	Ogrodzenie, wyposażenie			
5	KNR 2-23	Montaż - stojak na rowery	szt.		
d.2	0305-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-23	Montaż - tablicy informacyjnej	szt.		
d.2	0305-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-23	Montaż - ławki	szt.		
d.2	0305-01	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 2-23	Montaż - kosza na śmieci	szt.		
d.2	0305-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw z siatki w ramach stalowych wysokości 1.1 m na słupkach z rur zgodne z normą PN EN 1177 i 1176	m		
d.2	0404-01	8.80+14.47+9.50	m	32.77	
				RAZEM	32.77
10	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną + furtka w ogrodzeniu betonowym	szt.		
d.2	0404-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	45236200-2	Teren treningowy			
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-03	144.82	m ²	144.82	
				RAZEM	144.82
12	KNR 2-23	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie	m ³		
d.3	0205-02	144.82*0.15	m ³	21.72	
				RAZEM	21.72
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.3	0408-02	144.82	m ²	144.82	
				RAZEM	144.82
14	KNR 2-23	Montaż - fitness 1 - wioslarz, prasa nożna	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-23	Montaż - fitness 2 - twister, orbitrek	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-23	Montaż - fitness 3 - koła duże, koła małe	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-23	Montaż - fitness 4 - ławka brzuszki, prostownik pleców	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-23	Montaż - fitness 5 - biegacz, wahadło	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-23 d.3 0305-01	Montaż - fitness 6	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Plac zabaw			
20	KNR 2-31 d.4 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
21	KNR 2-31 d.4 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
22	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		8.80+14.47+9.50	m	32.77	
				RAZEM	32.77
23	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		32.77*0.25*0.25	m ³	2.05	
				RAZEM	2.05
24	KNR AT-04 d.4 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.	m ²		
		3,2 m	m ²	120.00	
		120		RAZEM	120.00
25	KNR 2-23 d.4 0210-01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
26	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - ścianka wspinaczkowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - liny wspinaczkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż - zestaw ze zjeżdżalnią	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00